

BAUVORHABEN: **Sanierung Schloss Theuern**

GEWERK: **Heizung BA 3**
 BIMO-2017-73

Vergabeart: offenes Verfahren

Arbeiten: Gewerk Heizung

Demontage der vorhandenen Heizprovisorien und nicht mehr benötigten Rohrleitungsteile im Jägerhaus. Der Demontageumfang besteht im Wesentlichen aus: ca. 70 m Elektrokabel, ca. 75 m Stahl-, und Edelstahlleitung, z.T. isoliert, 10 Stück Armaturen, Pumpen und Kleinteile. Montage der neuen Heizanlage im Jägerhaus mit 3 Heizkreisen. Heizkreis 1: Heizkörperkreis im EG Jägerhaus, Heizkreis 2: Fußbodenheizkreis im OG Jägerhaus, Heizkreis 3: Einbindung des Heizregister an der zentralen Lüftungsanlage. Montage der neuen Heizverteilung im Jägerhaus, bestehend aus ca. 160 m Edelstahl-Heizungsrohr AD 15-42 mm, 2 Mischerkreisen, 1 Lüftungsheizkreis mit Primär- und Sekundärpumpen, 3-fach Heizungsverteiler und 4 Pumpengruppen. Demontage von ca. 46 Heizwänden im Hauptgebäude und Jägerhaus, Bauhöhe 500-600 mm, Bautiefe 50-150 mm, Baulänge 600-1700 mm, davon werden ca. 11 Heizwände entsorgt. Einbau von 35 eingelagerten Heizwänden und 1 neuen Heizwand, Bauhöhe 500-600 mm, Bautiefe 50-150 mm, Baulänge 600-1700 mm. Demontage von ca. 9 Konvektoren mit Entsorgung, Bauhöhe 70-190 mm, Bautiefe 65-225 mm, Baulänge 850-2000 mm im Haupthaus. Demontage von ca. 27 Röhrenradiatoren, Bauhöhe 250-1800 mm, Bautiefe 65-225 mm, Baulänge 16-32 Glieder, a= 50 mm. 2 Röhrenradiatoren werden entsorgt. Einbau von 16 neuen Röhrenradiatoren, Bauhöhe 500-1000 mm, Bautiefe 65-105 mm, Baulänge 16-22 Glieder, a= 50 mm. Einbau von 25 eingelagerten Röhrenradiatoren, Bauhöhe 500-1800 mm, Bautiefe 65-225 mm, Baulänge 17-32 Glieder, a= 50 mm im Haupthaus und Jägerhaus. Ca. 146 Heizkörperanschlüsse aus der Wand und 8 Stück aus dem Boden etagieren, beides in Unterputzausführung. Alle neu montierten Heizkörper werden mit Thermostatunterteilen mit Voreinstellungsmöglichkeit ausgestattet sowie absperrbaren Heizkörper-Rücklaufverschraubungen. Einbau von 125 m² Fußbodenheizung als Trockenbausystem. Elektrische Anschlussarbeiten im Hydraulikraum im Jägerhaus. 260 cm Kernbohrungen mit Durchmesser 10-20 cm. Hydraulischer Abgleich aller Heizkörper und Fußbodenheizkreise.

Auftraggeber:	Landkreis Amberg-Sulzbach Gebäudemanagement – SG 24 Schlossgraben 3 92224 Amberg Ansprechpartner: Thomas Raithel Tel.: 09621-39471 Fax: 09621-37605390 Email: gebaeudemanagement@amberg-sulzbach.de	
Ort der Ausführung:	Schloss Theuern Portnerstraße 1 92245 Kümmersbruck / Theuern	
Ausführung:	Vorgesehener Beginn der Arbeiten: Mai 2026 Vorgesehene Fertigstellung der Arbeiten: Januar 2027	
Veröffentlichungen:	<u>EU-SIMAP/TED:</u> https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/474614-2025 <u>Homepage:</u> http://www.amberg-sulzbach.de/ausschreibungen/index.php?art=0	
Anforderung:	Download der Vergabeunterlagen http://www.deutsche-evergabe.de//Dashboards/dashboard_off/83b3576d-25c1-4780-9989-15c24358a169	
Submission:	19.08.2025	09:15 Uhr
Abgabe der Angebote:	Angebot sind elektronisch einzureichen via: http://www.deutsche-evergabe.de//Dashboards/dashboard_off/83b3576d-25c1-4780-9989-15c24358a169	